



ОБЩИНА ВАРНА

ОП „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект : " ДГ № 22 "МЕЧО ПУХ " - гр. Варна

Подобект : Ремонт на сервизни помещения в група 4

№	Вид СМР	ед.м.	к-во	цена	стойност
1. Кухненски офис					
1	Демонтаж врата и прозорец, размер 82/260 см	бр.	1.00	15.00	15.00
2	Гипсова шпакловка по стени и тавани частично	м2	6.00	8.72	52.32
3	Грундиране по стени и тавани	м2	6.00	1.88	11.28
4	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	14.00	8.98	125.72
6	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	5.00	3.93	19.65
7	Настилка теракот	м2	5.00	47.90	239.50
8	Доставка и монтаж на преходна лайсна	м	0.85	8.25	7.01
9	Доставка и монтаж на PVC дограма, единично стъкло , вкл. врата 80/200см, окомплектована с брава , патрон и дръжки	м2	2.20	270.00	594.00
10	Обръщане около отвори	м	10.40	14.55	151.32
					1 215.80
2. Предверие					
11	Демонтаж врата и прозорец, размер 82/260 см	бр.	1.00	15.00	15.00
12	Демонтаж на дограма	м2	4.50	8.00	36.00
13	Доставка и монтаж на PVC дограма, единично стъкло , вкл. врата 80/200см, окомплектована с брава , патрон и дръжки	м2	2.14	270.00	577.80
14	Доставка и монтаж на PVC дограма , вкл. врата 80/200см, окомплектована с брава , патрон и дръжки	м2	4.50	270.00	1 215.00
15	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	15.00	8.72	130.80
16	Грундиране за боядисване с латекс	м2	15.00	1.88	28.20
17	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	55.00	8.98	493.90
18	Обръщане около отвори	м	25.00	14.55	363.75
					2 860.45
3. Умивалня					
19	Демонтаж врата и прозорец, размер 72/260 см	бр.	1.00	15.00	15.00
20	Доставка и монтаж на PVC дограма, единично стъкло , вкл. врата 80/200см, окомплектована с брава , патрон и дръжки	м2	1.95	270.00	526.50
21	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	10.00	8.72	87.20
22	Грундиране стени и тавани за боядисване	м2	10.00	1.88	18.80
23	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	15.00	8.98	134.70
24	Куфар от влагоустойчив гипскартон	м2	2.00	28.50	57.00
25	Доставка и монтаж бърза връзка	бр.	8.00	15.60	124.80
26	Обръщане около отвори	м	22.00	14.55	320.10
					1 284.10
4. WC					
27	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	15.00	8.72	130.80
28	Грундиране стени и тавани за боядисване	м2	15.00	1.88	28.20
29	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	28.00	8.98	251.44
30	Обръщане около отвори	м	22.00	14.55	320.10

31	Пренос и натоварване строителни отпадъци	м3	1.00	22.76	22.76
32	Превоз строителни отпадъци на 10км	м3/км	10.00	0.86	8.60
33	Такса депо строителни отпадъци с.Въглен	т	1.30	110.16	143.21
34	Демонтаж, доставка и монтаж на ел.контакт	бр.	3.00	11.74	35.22
35	Демонтаж, доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	5.00	9.32	46.60
					986.93
	общо 1.+2. + 3. + 4. :				6 347.28
	ДДС 20%				1 269.46
	ОБЩО с ДДС				7 616.74

Забележки : Единичните цени в КСС са средно пазарни за страната.

Изготвил :

/инж. В. Йоргова/

Съгласувал:

/инж. Надя Савова/



ОБЩИНА ВАРНА

ОП „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект : " ДГ № 22 "МЕЧО ПУХ " - гр. Варна

Подобект : Ремонт на сервизни помещения в група 4 "а"

№	Вид СМР	ед.м.	к-во	цена	стойност
1. Кухненски офис					
1	Демонтаж врата и прозорец, размер 82/260 см	бр.	1.00	15.00	15.00
2	Гипсова шпакловка по стени и тавани частично	м2	13.00	8.72	113.36
3	Грундиране по стени и тавани	м2	13.00	1.88	24.44
4	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	20.00	8.98	179.60
5	Очукване мазилка - коридор	м2	5.00	5.65	28.25
6	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	5.00	3.93	19.65
7	Вътрешна вароциментова мазилка 2 см	м2	5.00	14.90	74.50
8	Доставка и монтаж на PVC дограма, единично стъкло , вкл. врата 80/200см, окомплектована с брава , патрон и дръжки	м2	2.14	270.00	577.80
9	Обръщане около отвори	м	10.40	14.55	151.32
					1 183.92
2. Предверие					
10	Демонтаж врата и прозорец, размер 82/260 см	бр.	1.00	15.00	15.00
11	Демонтаж на дограма	м2	4.50	8.00	36.00
12	Доставка и монтаж на PVC дограма, единично стъкло , вкл. врата 80/200см, окомплектована с брава , патрон и дръжки	м2	2.14	270.00	577.80
13	Доставка и монтаж на PVC дограма , вкл. врата 80/200см, окомплектована с брава , патрон и дръжки	м2	4.50	270.00	1 215.00
14	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	15.00	8.72	130.80
15	Грундиране за боядисване с латекс	м2	15.00	1.88	28.20
16	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	50.00	8.98	449.00
17	Обръщане около отвори	м	25.00	14.55	363.75
					2 815.55
3. Умивалня					
18	Демонтаж врата и прозорец, размер 72/260 см	бр.	1.00	15.00	15.00
19	Демонтаж фаянсва облицовка	м2	13.00	6.95	90.35
20	Демонтаж смесителни батерии	бр.	3.00	6.42	19.26
21	Демонтаж мивки	бр.	3.00	8.96	26.88
22	Доставка и монтаж на PVC дограма, единично стъкло , вкл. врата 80/200см, окомплектована с брава , патрон и дръжки	м2	1.90	270.00	513.00
23	Вътрешна вароциментова мазилка 2 см		13.00	14.90	193.70
24	Доставка и монтаж фаянсва облицовка	м2	16.00	48.20	771.20
25	Доставка и монтаж ъглови профили фаянс.облицовка	м	30.00	3.22	96.60
26	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	24.00	3.93	94.32
27	Доставка и монтаж настилка от теракот	м2	8.20	47.90	392.78
28	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	10.00	8.72	87.20
29	Грундиране стени и тавани за боядисване	м2	10.00	1.88	18.80
30	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	15.00	8.98	134.70
31	Куфар от влагоустойчив гипскартон	м2	8.00	28.50	228.00
32	Демонтаж тръби поц.в сгради	м	5.00	5.82	29.10

33	Демонтаж тръби PVC в сгради	м	6.00	3.05	18.30
34	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20	м	5.00	11.12	55.60
35	Доставка и монтаж душ батерии	бр.	1.00	110.00	110.00
36	Доставка и монтаж корито	бр.	1.00	290.00	290.00
37	Доставка и монтаж PVC тръба ф50, вкл. фасонни части	м	6.00	13.34	80.04
38	Доставка и монтаж СК 1/2" с изпразн.	бр.	1.00	18.50	18.50
39	Доставка и монтаж тоал. мивки малък формат	бр.	3.00	92.00	276.00
40	Доставка и монтаж сифон подов	бр.	2.00	25.40	50.80
41	Обръщане около отвори	м	22.00	14.55	320.10
					3 930.23
	4. WC				
42	Демонтаж фаянсва облицовка	м2	28.00	6.95	194.60
43	Вътрешна вароциментова мазилка 2 см изравнителна	м2	28.00	14.90	417.20
44	Доставка и монтаж фаянсва облицовка	м2	32.00	46.60	1 491.20
45	Доставка и монтаж ъглови профили фаянс. облицовка	м	25.00	3.22	80.50
46	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	38.00	3.93	149.34
47	Доставка и монтаж настилка от теракот	м2	10.00	45.90	459.00
48	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	15.00	8.72	130.80
49	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	28.00	8.98	251.44
50	Куфар от влагоустойчив гипскартон	м2	8.00	28.50	228.00
51	Демонтаж тоалетно седало	бр.	3.00	7.96	23.88
52	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20	м	2.00	11.12	22.24
53	Доставка и монтаж СК 1/2" с изпразн.	бр.	1.00	18.50	18.50
54	Доставка и монтаж моноблок детски	бр.	3.00	195.00	585.00
55	Доставка и монтаж сифон подов	бр.	3.00	25.40	76.20
56	Обръщане около отвори	м	22.00	14.55	320.10
57	Пренос и натоварване строителни отпадъци	м3	2.00	22.76	45.52
58	Превоз строителни отпадъци на 10км	м3/км	20.00	0.86	17.20
59	Такса депо строителни отпадъци с. Вълген	т	2.60	110.16	286.42
60	Демонтаж, доставка и монтаж на ел. контакт	бр.	3.00	11.74	35.22
61	Демонтаж, доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	5.00	9.32	46.60
					4 878.96
	общо 1.+2. + 3. + 4. :				12 808.66
	ДДС 20%				2 561.73
	ОБЩО с ДДС				15 370.39

Забележки : Единичните цени в КСС са средно пазарни за страната.

Изготвил :

/инж. В. Йоргова/

Съгласувал:

/инж. Надя Савова/



ОБЩИНА ВАРНА

ОП „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект : " ДГ № 22 "МЕЧО ПУХ " - гр. Варна

Подобект : Ремонт на WC персонал, ет. 1

№	Вид СМР	ед.м.	к-во	цена	стойност
1	Демонтаж фаянсова облицовка	м2	13.00	6.95	90.35
2	Демонтаж тоалетно седало с казанче	бр.	1.00	7.96	7.96
3	Демонтаж врата	бр.	1.00	9.60	9.60
4	Вътрешна вароциментова мазилка изравнителна	м2	13.00	14.90	193.70
5	Направа фаянсова облицовка /без ст-ст плочки/	м2	6.00	28.66	171.96
6	Доставка и монтаж врата алум. 70/200 см, окомплектована с брава сервизна и дръжки	бр.	1.00	395.00	395.00
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	15.00	3.93	58.95
8	Направа настилка от теракот / без ст-ст плочки /	м2	2.30	30.26	69.60
9	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	11.00	8.72	95.92
10	Боядисване стени и тавани с латекс	м2	16.00	8.98	143.68
11	Куфар от влагоустойчив гипсокартон	м2	2.00	28.50	57.00
12	Демонтаж тръби поц.в сгради	м	2.00	5.82	11.64
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20	м	2.00	11.12	22.24
14	Доставка и монтаж бърза връзка	бр.	1.00	15.60	15.60
15	Доставка и монтаж СК 1/2" с изпразн.	бр.	3.00	18.50	55.50
16	Монтаж тоалетно седало с казанче / без ст-ст седало и казанче/	бр.	1.00	42.00	42.00
17	Обръщане около отвори	м	9.50	14.55	138.23
18	Пренос и натоварване строителни отпадъци	м3	0.25	22.76	5.69
19	Превоз строителни отпадъци на 10км	м3/км	2.50	0.86	2.15
20	Такса депо строителни отпадъци с.Въглен	т	0.26	110.16	28.64
21	Демонтаж, доставка и монтаж на ел.контакт	бр.	1.00	11.74	11.74
22	Демонтаж, доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	1.00	9.32	9.32
					1 636.46
					ДДС 20%
					327.29
					ОБЩО с ДДС
					1 963.76

Забележки : Единичните цени в КСС са средно пазарни за страната.

Изготвил :

/инж. В. Йоргова/

Съгласувал:

/инж. Надя Симова/